

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ADRES INWESTYCJI : ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź dz. nr 57/1 w obrębie G-14

DATA OPRACOWANIA

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

Podjazd dla niepełnosprawnych

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont cokołów	1	7
2	Remont balustrad	8	12
3	Remont posadzek	13	16
4	Pochylnia dla niepełnosprawnych	17	26
4.1	Prace rozbiórkowe	17	20
4.2	Prace budowlane	21	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont cokołów</b>			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
2	KNR 4-04	Transport gruzu/urobku samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1105-01	poz.1*0.015	m <sup>3</sup>	0.213	
	1105-02				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.213</b>
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
4	KNR AT-26	Odtworzenie tynków strukturalnych obrzutka całopowierzchniowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
	analogia	(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m <sup>2</sup>	7.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
5	KNR AT-26	Odtworzenie tynków strukturalnych system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-04	poz.4	m <sup>2</sup>	14.220	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
6	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-04	poz.4	m <sup>2</sup>	14.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
7	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-01	poz.4	m <sup>2</sup>	14.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.220</b>
<b>2</b>		<b>Remont balustrad</b>			
8	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0101-03	(3+2.34)*2+2.34*2	mb	15.360	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>15.360</b>
9	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0105-03	poz.8	mb	15.360	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>15.360</b>
10	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0205-03	poz.8	mb	15.360	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>15.360</b>
11	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych RAL 7045	mb		
d.2	0211-03	poz.8	mb	15.360	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>15.360</b>
12	kalk. własna	Demontaż fragmentu balustrady i wykonanie nowego zakończenia na skróconym elemencie	kpl		
d.2	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Remont posadzek</b>			
13	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m <sup>2</sup>		
d.3	1914-05	33.95	m <sup>2</sup>	33.950	
	posadzka	8.57*(0.33*6+0.31+1.04)	m <sup>2</sup>	28.538	
	schody				
				<b>RAZEM</b>	<b>62.488</b>
14	KNR 2-02	Posadzki pełne np. Pozbruk presstone granit miejski szczotkowany (40x40x4cm) z warstwą antypoślizgową.	m <sup>2</sup>		
d.3	2111-02	33.95	m <sup>2</sup>	33.950	
	9931-61				
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>33.950</b>
15	KNR 2-02	Cokoliki wysokości do 10	m		
d.3	2111-13				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.50	m	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
16 d.3	KNR 2-02 2112-02 + KNR 2-02 2112-03 analogia	Stopnie i podstopnica proste okładzinowe - okładzina kątowna z podcięciem (antypoślizgowa) np. Pozbruk presstone granit miejski szczotkowany	m		
		7*8.57	m	59.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.990</b>
<b>4</b>	<b>Pochylnia dla niepełnosprawnych</b>				
<b>4.1</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>				
17 d.4. 1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18 d.4. 1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19 d.4. 1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20 d.4. 1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>		
		poz.17*0.05+poz.18*0.2*0.06+poz.19*0.1	m <sup>3</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
<b>4.2</b>	<b>Prace budowlane</b>				
21 d.4. 2	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>		
		0.3*0.3*1*20	m <sup>3</sup>	1.800	
		0.4*0.3*1*10	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22 d.4. 2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0.3*0.3*1*20	m <sup>3</sup>	1.800	
		0.4*0.3*1*10	m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż pochyni dla niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana wg palety RAL Wypełnienie barierki z siatki obramowanej kształtownikami Podest z kraty ażurowej Słupki zakończone ozdobnymi kulkami śr. 5 cm 13+10.8	mb		
			mb	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
24 d.4. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25 d.4. 2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26 d.4. 2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>