
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź dz. nr 57/1 w obrębie G-14

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Podjazd dla niepełnosprawnych

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont cokołów	1	7
2	Remont balustrad	8	12
3	Remont posadzek	13	16
4	Pochylnia dla niepełnosprawnych	17	26
4.1	Prace rozbiórkowe	17	20
4.2	Prace budowlane	21	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cokołów			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1	0101-01				
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
				RAZEM	14.220
2	KNR 4-04	Transport gruzu/urobku samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1	1105-01				
	1105-02	poz.1*0.015	m ³	0.213	
				RAZEM	0.213
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
				RAZEM	14.220
4	KNR AT-26	Odtworzenie tynków strukturalnych obrzutka całościowa	m ²		
d.1	0201-02				
	analogia	(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
		(4.96+1.77)*0.9+2.34*0.5*0.9	m ²	7.110	
				RAZEM	14.220
5	KNR AT-26	Odtworzenie tynków strukturalnych system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
d.1	0201-04				
	analogia	poz.4	m ²	14.220	
				RAZEM	14.220
6	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m ²		
d.1	0301-04				
		poz.4	m ²	14.220	
				RAZEM	14.220
7	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
d.1	0303-01				
		poz.4	m ²	14.220	
				RAZEM	14.220
2		Remont balustrad			
8	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0101-03				
	analogia	(3+2.34)*2+2.34*2	mb	15.360	
				RAZEM	15.360
9	KNR-W 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0105-03				
	analogia	poz.8	mb	15.360	
				RAZEM	15.360
10	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych	mb		
d.2	0205-03				
	analogia	poz.8	mb	15.360	
				RAZEM	15.360
11	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych RAL 7045	mb		
d.2	0211-03				
	analogia	poz.8	mb	15.360	
				RAZEM	15.360
12	kalk. własna	Demontaż fragmentu balustrady i wykonanie nowego zakończenia na skróconym elemencie	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Remont posadzek			
13	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²		
d.3	1914-05				
	posadzka	33.95	m ²	33.950	
	schody	8.57*(0.33*6+0.31+1.04)	m ²	28.538	
				RAZEM	62.488
14	KNR 2-02	Posadzki pełne np. Pozbruk presstone granit miejski szczotkowany (40x40x4cm) z warstwą antypoślizgową.	m ²		
d.3	2111-02				
	9931-61	33.95	m ²	33.950	
	analogia			RAZEM	33.950
15	KNR 2-02	Cokoliki wysokości do 10	m		
d.3	2111-13				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.50	m	20.500	
				RAZEM	20.500
16 d.3	KNR 2-02 2112-02 + KNR 2-02 2112-03 analogia	Stopnie i podstopnica proste okładzinowe - okładzina kątowna z podcięciem (antypoślizgowa) np. Pozbruk presstone granit miejski szczotkowany	m		
		7*8.57	m	59.990	
				RAZEM	59.990
4	Pochylnia dla niepełnosprawnych				
4.1	Prace rozbiórkowe				
17 d.4. 1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.4. 1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
19 d.4. 1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
20 d.4. 1	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		poz.17*0.05+poz.18*0.2*0.06+poz.19*0.1	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
4.2	Prace budowlane				
21 d.4. 2	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
		0.3*0.3*1*20	m ³	1.800	
		0.4*0.3*1*10	m ³	1.200	
				RAZEM	3.000
22 d.4. 2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.3*0.3*1*20	m ³	1.800	
		0.4*0.3*1*10	m ³	1.200	
				RAZEM	3.000
23 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa i montaż pochyni dla niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej Wypełnienie barierki z siatki obramowanej kształtownikami Podest z kraty ażurowej Słupki zakończone ozdobnymi kulkami śr. 5 cm 13+10.8	mb		
			mb	23.800	
				RAZEM	23.800
24 d.4. 2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.4. 2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
26 d.4. 2	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000